Allo **Sportello Unico Comunale di Reggio Emilia**
suap@pec.municipio.re.it

per il successivo inoltro a:

A.R.P.A.E. SAC di REGGIO EMILIA
P.za Gioberti n.4 - 42121 Reggio Emilia (RE)

A.R.P.A.E. ST di Reggio E. - Distretto di Reggio Emilia
Via Amendola n. 2 - 42121 Reggio Emilia (RE)

Oggetto: Montanari e Gruzza Spa - stabilimento di Reggio Emilia, loc. Gaida - scarichi di acque reflue - comunicazione di modifica dell'assetto aziendale.

Il sottoscritto **MONTANARI LEONIDA**
in qualità di gestore1 dello stabilimento **MONTANARI E GRUZZA Spa**
con sede legale in Comune di **Reggio Emilia, RE**
in **via Newton, 38 - loc. Gaida -** CAP **42124**
tel. **0522-944251**
P. IVA - C.F **00142660356**
Email: **info@montanari-gruzza.it**
indirizzo di posta elettronica certificata: **montanari-gruzza@legalmail.it**

in riferimento all'assetto degli scarichi di acque reflue derivanti dallo stabilimento in oggetto, nell'ambito dell'ampliamento dello stabilimento produttivo di cui è in corso la richiesta di autorizzazione, comunica quanto segue:

1. l'Azienda è attualmente autorizzata allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura derivanti dalla propria attività all'interno dell'AUA rilasciata da ARPAE con atto DET-AMB-2017-6332 del 27/11/2017;
2. a seguito dell'ampliamento non avverrà alcuna modifica del ciclo produttivo, delle caratteristiche e del volume del refluo scaricato;
3. la rete di raccolta delle acque nere e delle acque meteoriche esistenti saranno estese per servire le nuove strutture in progetto (edifici e aree cortilive);
4. il recettore finale è il collettore fognario che corre al di sotto dello stabilimento stesso, parallelamente alla via Emilia;
5. il punto di scarico delle acque nere ed il pozzetto di ispezione finale a monte dell'immissione in pubblica fognatura esistenti rimarranno gli stessi già comunicati; a questo sarà aggiunto un secondo punti di scarico in pubblica fognatura derivante da n°2 nuovi servizi igienici all'interno di uno spogliatoio, a disposizione del personale dipendente;

6. in merito alle aree cortilive, attualmente la superficie permeabile è pari a 7.977 mq di cui 483 mq ricoperti di ghiaia e gli altri a area verde, mentre l'aera oggetto di ampliamento è complessivamente di 7.757 mq;
7. la porzione di area cortiliva permeabile a seguito dell'ampliamento sarà 5.267 mq di cui 483 mq a ghiaia e 860 mq pavimentata a garden, con una permeabilità del 65%. Il progetto prevede inoltre la realizzazione di una area esterna di parcheggio e per il transito dei mezzi di 2.700 mq, di cui 860 mq con pavimentazione garden, impermeabile al 35%;
8. i nuovi edifici avranno un'estensione complessiva di circa 900 mq (una parte dei nuovi fabbricati sarà edificata su quella che attualmente è una superficie cortiliva), e costituiranno superficie di raccolta delle acque bianche;
9. sarà realizzata una rete di raccolta delle acque meteoriche dedicata alla nuova area cortiliva impermeabile e ai tetti dei nuovi fabbricati, con un nuovo punto di scarico in acque superficiali in corpo idrico superficiale, nel fosso stradale che corre parallelo alla via Emilia sul lato nord, accanto allo scarico attualmente presente, a cui afferiscono le acque meteoriche derivanti dalla rete di raccolta esistente;
10. all'esterno dello stabilimento non è svolta alcuna attività che dia luogo a contaminazione delle acque meteoriche né depositi di materiale con modalità tali da determinare fenomeni di dilavamento.

Si trasmette in allegato la planimetria di progetto con l'indicazione della rete idrica di scarico complessiva della parte esistente e di progetto.

Reggio Emilia, lì 25 ottobre 2018

Timbro e Firma

Montanari & Gruzza spa
Sede Legale: Via Roma, 90 - 42049 S. ILARIO D'ENZA (RE)
Amministrazione, stabilimento e stagionatura:
Via Newton, 38 - Loc. Gaida - 42124 REGGIO EMILIA
Partita IVA e Codice Fiscale 001[illegible]
Tel. 0522.944261 ric. aut.- Fax 0522.944129
e-mail: info@montanari-gruzza.it
www.montanari-gruzza.it