Studio Tecnico Associato
geom. ANTONIO GUALTIERI
geom. STEFANO FASOLI

Via Po, 136A – 43125 PARMA
tel. 0521 243811 fax 0521 245613
Cod. Fisc. e Partita IVA 01988880348
e-mail info@studio-gf.com

Parma, 27/03/2019

Spett.le
Comune di Reggio Emilia
Sportello Unico Attività Produttive
Via Emilia A San Pietro n°12
42121 Reggio Emilia (RE)

Oggetto: invio documentazione per INTEGRAZIONE VOLONTARIA alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) già inoltrata con Prot. n° PEC 2019/38456 del 01/03/2019

Richiedente: MONTANARI E GRUZZA S.P.A. con sede legale a Sant'Ilario d'Enza (RE) Via Roma n°90 – sede operativa di Gaida (RE) Via Newton n° 38

A nome e per conto della ditta **MONTANARI & GRUZZA S.p.A.** con sede a Sant'Ilario d'Enza (RE), Via Roma n°90, facendo seguito a quanto emerso in occasione della Conferenza dei Servizi tenutasi a Reggio Emilia in data 14/03/2019, con la presente siamo ad inviare **INTEGRAZIONE VOLONTARIA ALLA DOMANDA DI A.U.A.** di cui all'oggetto, relativa **lo stabilimento caseario sito a Gaida (RE), Via Newton n°38** limitatamente alla sezione "scarichi acque reflue".

Al fine di recepire quanto richiesto da IRETI in occasione della Conferenza dei Servizi sopra citata, si provvederà a realizzare una nuova condotta fognaria pubblica a sud dello stabilimento, abbandonando il tratto di fognatura comunale esistente che attualmente attraversa lo stabilimento della ditta "Montanari & Gruzza" da ovest ad est per poi ricollegarsi al percorso originario sul lato est della proprietà medesima; il tratto di fognatura esistente compreso tra questi due punti verrà di fatto conglobato nella fognatura interna della ditta "Montanari & Gruzza".

Così operando, non si avranno più n°3 scarichi di acque reflue industriali come previsto in origine (S1-S2-S3) ma resterà un unico punto di scarico (S1) recapitante in pubblica fognatura, a monte del quale verrà installato un apposito pozzetto di prelievo campioni per le periodiche analisi di autocontrollo.

Lo scarico delle acque meteoriche denominato S4 (non soggetto ad alcuna autorizzazione) non subirà alcuna variazione di sorta rispetto al progetto originario.

Per una miglior comprensione di quanto sopra descritto, si rimanda all'allegata planimetria della rete fognaria.

Inoltre, con la presente si ribadisce e si confermano le quantità previste per lo scarico delle acque reflue (già dichiarate nelle prima domanda di AUA) che ammontano complessivamente a **70.000 mc/anno**, quantità che si chiede venga autorizzata con l'AUA in oggetto.

Si allega la seguente documentazione:

1) **Scheda "A" per la matrice "scarichi di acque reflue" in sostituzione di quella precedentemente inoltrata (pagine da 7 a 18 in sostituzione delle pagine da 7 a 28)**
2) **Planimetria della rete fognaria in scala 1:200**
3) **Aggiornamento del documento di "Valutazione di impatto acustico" redatto dallo Studio Alfa (revisione C)**

Distinti saluti.

IL TECNICO
geom. Antonio Gualtieri
(documento firmato digitalmente)